

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (กำหนดราคากลางข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขามานะ มั่นเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	351,010.99	1.3822	485,167.39	ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการทำด้วยแผ่นเหล็กทาสีน้ำมัน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			485,167.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			485,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิภา สิงหนุพันธ์ศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริมนัส ชันนาค)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเครือวัลย์ พรมโคตร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายมานะ มั่นเครือ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานเจ้าของเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตร.ม. และลงอุกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพัน บาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปปร.๔) จำนวน ๑ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปปร.๕) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นางสาวพิมพ์วิภา สิงหนุันทาศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวศิริมนัส ชันนาค	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวเครือวัลย์ พรมโคตร	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ

สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาขามานะ มั่นเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.  
 และลงอุกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.00-0.50 เมตร(ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ผู้ประมาณราคา นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุন্নทาศิริ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายละเอียด	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				(บาท)	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นาขามานะ มั่นเครือ หมู่ที่ 6 ต.โนนหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี	351,010.99	1.3822	485,167.39	เงื่อนไข งานทาง FACTOR F(ฝนชุก 1) เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน		485,167.39	
	ขอปรับราคาลดลงเหลือ			485,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา.....  
 (นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุন্নทาศิริ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาโครงการก่อสร้างถนน กสส. สายบ้านนายมานะ มั่นเครือ หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการ ก่อสร้างถนน กสส.สายบ้านนายมานะ มั่นเครือ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร และลงอุกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง

เฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ผู้ประมาณราคา นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุন্নทาศิริ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 1:2:4	108.00	ลบ.ม.	2,056.07	222,055.56	306.00	33,048.00	255,103.56
2	ทรายรองพื้น	36.00	ลบ.ม.	677.57	24,392.52	99.00	3,564.00	27,956.52
3	อุกรังรองพื้นทาง	72.00	ลบ.ม.	120.68	8,688.96	0.00	0.00	8,688.96
4	อุกรังไหล่ทาง	27.00	ลบ.ม.	120.68	3,258.36	0.00	0.00	3,258.36
5	เหล็กตะแกรง wier mate	720.00	ตร.ม.	28.04	20,188.80	5.00	3,600.00	23,788.80
6	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ 15 มม.	0.21	ตัน	23,551.40	4,945.79	4,100.00	861.00	5,806.79
7	ไม้แบบ คัด 30 %	22.18	ลบ.ฟ.	911.22	20,210.86	133.00	2,949.94	23,160.80
8	ยางแอสฟัลท์	144.00	เมตร	0.00	0.00	22.55	3,247.20	3,247.20
รวมราคาทั้งสิ้น								351,010.99

ผู้ประมาณราคา.....

นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุন্নทาศิริ

ผู้อำนวยการกองช่าง