

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานและรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอมหอม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานเจ้าของเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ตำบลโนนหอมอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป (ตามแบบที่ ๑๐๓.๑) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางจำนวน ณ. วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๔) จำนวน ๓ ฉบับ
  - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบป.ร.๕) จำนวน ๑ ฉบับ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๖.๑ นางสาวพิมพ์วิภา สิ้นหนุันทาศิริ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณัฐพร สุขสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นางสาวสุภาพร คงเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2562)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างป้ายสำนักงาน และรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหอม

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ม.ค. 2562 พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	349,631.13	1.3074	457,107.74	ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการ
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
3	ประเภทงานทาง				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ป้ายโครงการทำด้วยแผ่นเหล็กทาสีน้ำมัน ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			457,107.74	
	คิดเป็นเงินประมาณ			453,000.00	
	ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมสามพันบาทถ้วน)				

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิมพ์วิภา สิงหนุพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร แดงเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

หนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่ กค 0405.3/ว034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6 ต่อปี

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อ โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงาน และรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

แบบเลขที่ /2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

คำนวณราคากลางโดย น.ส.พิมพ์วิภา สิงหนุ่นทาศิริ

เมื่อวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	งานดินขุดและถมดิน	18.94	ลบ.ม.	125.00	2,367.50	-	-	2,367.50	
2	งานโครงสร้าง								
	ทรายหยาบรองพื้น	1.184	ลบ.ม.	91.00	107.74	677.57	802.24	909.99	
	คอนกรีตหยาบ	1.184	ลบ.ม.	306.00	362.30	1,770.00	2,095.68	2,457.98	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	15.40	ลบ.ม.	391.00	6,021.40	2,056.07	31,663.48	37,684.88	
	เหล็ก RB 6 มม.	0.38	ตัน	4,100.00	1,558.00	23,156.54	8,799.49	10,357.49	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.33	ตัน	3,300.00	1,089.00	22,099.07	7,392.69	8,381.69	
	เหล็ก DB 16 มม.	0.24	ตัน	3,300.00	792.00	23,108.41	5,546.02	6,338.02	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	18.98	กก.	-	-	43.61	827.72	827.72	
	เสาเหล็ก 200x200x4.5 มม	5.00	ท่อน	1,956.00	9,780.00	3,956.00	19,780.00	29,560.00	
<b>รวมราคางานโครงสร้างทั้งหมด</b>					22,077.95		76,907.32	98,885.27	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่น	12.50	ตร.ม.	167.00	2,087.50	584.29	7,303.63	9,391.13	
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	109.06	ตร.ม.	65.00	7,088.90	124.85	13,616.14	20,705.04	
	งานฉาบผนัง	212.11	ตร.ม.	82.00	17,393.02	107.60	22,823.04	40,216.06	
	งานเทพื้นหลัง	85.00	ม.	62.00	5,270.00	142.10	12,078.50	17,348.50	
	งานผนังทรงรายต่าง	99.92	ตร.ม.	121.00	12,090.32	301.64	30,139.87	42,230.19	
	งานผนังหินแกรนิตดำพร้อมแกะตัวหนังสือ	12.50	ตร.ม.	265.00	3,312.50	2,000.00	25,000.00	28,312.50	
	<b>รวมราคางานผนังทั้งหมด</b>								
4	งานประตูและรั้วเหล็ก								
	เหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x2.0มม.	31.00	ท่อน	61.90	1,918.90	154.00	4,774.00	6,692.90	
	เหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"x1.2มม.	60.00	ท่อน	148.40	8,904.00	335.00	20,100.00	29,004.00	
	เหล็กกล่อง 3"x1 1/2"x2.3มม.	4.00	ท่อน	228.90	915.60	516.00	2,064.00	2,979.60	
	เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3มม.	9.00	ท่อน	308.80	2,779.20	696.00	6,264.00	9,043.20	
	ลูกกลิ้งเหล็ก 3"	16.00	ชุด	-	-	265.00	4,240.00	4,240.00	
	บุทประคอง	8.00	ชุด	-	-	100.00	800.00	800.00	
	<b>รวมราคางานประตูและรั้วเหล็กทั้งหมด</b>								
5	งานไฟฟ้า								
	โคมหัวเสา	12.00	ชุด	-	-	280.00	3,360.00	3,360.00	
	โคมไฟฉายป้าย	5.00	ชุด	-	-	1,200.00	6,000.00	6,000.00	
	สายไฟฟ้า 2*2.50 ตร.มม.	120.00	เมตร	14.00	1,680.00	10.28	1,233.60	2,913.60	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์เปิด-ปิด	1.00	ชุด	-	-	80.00	80.00	80.00	
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	<b>รวมราคางานไฟฟ้าทั้งหมด</b>				1,680.00		11,673.60	13,353.60	
6	<b>งานทาสี</b>								
	สีกันสนิม	90.48	ตร.ม.	25.00	2,262.00	30.00	2,714.40	4,976.40	
	สีน้ำมัน	90.48	ตร.ม.	35.00	3,166.80	38.00	3,438.24	6,605.04	
	งานทาสีนำพลาสติก	212.11	ตร.ม.	35.00	7,423.85	35.00	7,423.85	14,847.70	
	<b>รวมราคางานทาสีทั้งหมด</b>				12,852.65		13,576.49	26,429.14	
	<b>รวมเป็นเงินทั้งหมด</b>				98,370.54		251,260.58	349,631.13	

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

กรรมการ ลงชื่อ.....

(นางสาวสุภาพร แดงเพ็ชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรรมการ

นางสาวพิมพ์พร สิงหนุพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประมาณราคา.....

ประธานกรรมการ