

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมจิตร พิเศษ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานเจ้าของเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร และลงลูกกรงใหญ่ทางทั้งสองข้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ. วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๕,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน หกร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| ๕.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปปร.๔) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบปปร.๕) | จำนวน ๑ ฉบับ |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| ๖.๑ นางสาวพิมพ์วรา สิงหนุন্নทาสิริ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวเครือวัลย์ พรหมโคตร | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๖.๓ นางสาวสายฝน ยาทิลา | เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน | กรรมการ |

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมจิตร พิเศษ หมู่ที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมจิตร พิเศษ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร และลงลูกกรงโค้งทั้งสองข้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) และป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ผู้ประมาณราคา นางสาวพิมพ์วิรา สิงหนุন্নทาศิริ

เมื่อวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	
1	คอนกรีต 1:2:4	111.00	ลบ.ม.	2,056.07	228,223.77	306.00	33,966.00	262,189.77
2	ทรายรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	677.57	26,425.23	0.00	0.00	26,425.23
3	ลูกกรงรองพื้นทาง	65.00	ลบ.ม.	103.68	6,739.20	0.00	0.00	6,739.20
4	ลูกกรงโค้งทาง	32.00	ลบ.ม.	103.68	3,317.76	0.00	0.00	3,317.76
5	เหล็กตะแกรง wier mate	740.00	ตร.ม.	28.04	20,749.60	5.00	3,700.00	24,449.60
6	เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ 15 มม.	0.417	ตัน	22,878.50	9,540.34	4,100.00	1,709.70	11,250.04
7	ไม้แบบ คัด 30 %	22.79	ลบ.ฟ.	911.22	20,766.70	133.00	3,031.07	23,797.77
8	ยางแอสฟัลท์	148.00	เมตร	0.00	0.00	22.55	3,337.40	3,337.40
รวมราคาทั้งสิ้น								361,506.77

ผู้ประมาณราคา.....

(นางสาวพิมพ์วิรา สิงหนุন্নทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง